

Naručilac UNIVERZITET CRNE GORE - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
PODOGRICA

Broj 02/11-238

Datum 24.02.2020

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15, 42/17 i 49/17), UNIVERZITET CRNE GORE - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET PODOGRICA dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Elektrotehnički fakultet Podgorica	Lice/a za davanje informacija: Nikola Žarić
Adresa: Džordža Vašingtona bb	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB: 02016702
Telefon: +382 67 531 815	Faks: +382 20 245 873
E-mail adresa: zaric@ucg.ac.me	Internet stranica: www.ucg.ac.me/etf

II Predmet nabavke:

- robe
 usluge
 radovi

III Opis predmeta nabavke:

Tekuće održavanje grad.objekata-Elektrotehnički fakultet
 45421152-4 Postavljanje pregradnih zidova
 45324000-4 Postavljanje gipsanih ploča
 45421100-5 Ugradnja vrata i prozora i srodnih komponenata
 45443000-4 Radovi na fasadama

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om je 17000.00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B. partije	Opis predmeta javne nabavke, odnosno dijela predmeta javne nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1.	Izolaterski radovi 1	Nabavka materijala, transport i izrada podne hidroizolacije, sa premazivanjem hidroizolacije uz zidove min 20cm. visine. Hidroizolacija je u vidu premaza od Sike proizvođača (ili ekvivalentno) i radove je potrebno izvoditi prema uputstvu proizvođača. Cijena obuhvata sav rad, alat i materijal za kompletiranje iste	m2	1
2.	Izolaterski radovi 2	Nabavka, transport i ugradnja termoizolacije na podnoj betonskoj ploči preko hidroizolacije, stiropor D=10cm. Iznad termoizolacije postaviti sloj za odvajanje i izliti cementnu košuljicu, a sve na osnovu tehničke dokumentacije. Cijena obuhvata sav rad, alat i materijal za kompletiranje iste	m2	1
3.	Izolaterski radovi 3	Nabavka transport i ugradnja bitumenskih rolni Condor 4 iznad betonske ploče. Ugradnja na osnovu tehničke dokumentacije. Cijena obuhvata sav rad, alat i materijal za kompletiranje	m2	1
4.	Stolarski radovi 1	Izrada, transport i ugradnja unutrašnjih punih jednokrlnih vrata. Dovratnik izraditi od medijapana. Ramovsku konstrukciju sa saćem obostranom obložiti medijapanom D=6mm. Obilježiti standardni mehanizam za efikasno zatvaranje i bravu za zaključavanje. Vrata farbati u bijelu boju. Vrata u donjem dijelu moraju da imaju prestrujnu rešetku. Obračun po komadu. Jednokrlna puna vrata dim 70 x 210.	Komad	1
5.	Stolarski radovi 2	Izrada transport i ugradnja klizne maske od medijapana sa klizanjem po gornjoj sini. Na medijapanu urezati saru po nacrtu i ofarbati u bijelo. U cijenu ulazi sav rad, alat i potreban materijal. Obračun po komadu. Jednokrlna klizna vrata dim 70 x 210.	komad	1
6.	Stolarski radovi 3	Brušenje laka sa krila plakara od lameliranog drveta, popravka i kitovanje oštećenih dijelova, zatim premazivanje poludisperzivnim mat bezbojnim lakom (u dva sloja do postizanja efekta). Pozicija obuhvata sav potreban rad i materijal.	m2	1
7.	Podopolagački radovi 1	Nabavka i ugradnja podne protiv klizne keramike (cerim, wood essence white 24	m2	1

		x 96.2). Prosjecna cijena keramike 20 eura. Na ovim pozicijama obimom prostorije postavlja se keramicka sokla u visini 8 cm. Obuhvacen je sav rad,alat i materijal za kompletiranje ove pozicije		
8.	Podopolagački radovi 1	Nabavka i uradnja podne protivklizne keramike (floor gres, floortech floor 60 x 60) u prizemlju. Na ovim pozicijama obim prostorije postavlja se keramicka sokla u visini 8 cm. Prosjecna cijena keramike 20 eura. Obuhvacen je sav rad,alat i materijal za kompletiranje pozicije.	m2	1
9.	Bravarski radovi	Izrada, isporuka i montaža prozora sa šest polja ukupnih dimenzija 120x175cm (širina x visina), od kojih su dva polja fiksna, a ostala četiri polja se organizuju kao dva dvokrilna prozora. Profil treba da je tipa Alumil ili ekvivalent, sive boje. Staklo je dvostruko 4+16+4mm, niskoemisiono. Bravariju treba snabdjeti visokokvalitetnim okovima na bazi nikla i AL-legura. Što se tiče dihtovanja, minimum performansi koje gotov proizvod mora da obezbijedi i koje se moraju dokazati kroz zvaničan sertifikat su: EN 12207 – KLASA 4; EN 12208 – KLASA E750; EN 12210 – KLASA C4. U cijenu je uračunata i demontaža postojećih pozicija, odvoz viška materijala do gradske deponije, kao i molerska obrada ivica oko novougrađenih otvora.	komad	1
10.	Gipsarski radovi 1	Nabavka i postavljanje pregradnog zida od vlagootpornih duplih gipskartonskih ploca na konstrukciju .Bandažiranja uraditi u dva sloja. Obuhvacen je sav rad,alat i materijal za kompletiranje iste	m2	1
11.	Gipsarski radovi 2	Izrada spuštenog plafona od vlagootpornih gips kartonskih tabli debljine d=12mm (proizvođač Knauf ili ekvivalent) sa visećom metalnom potkonstrukcijom od metalnih profila adekvatnih za ovu vrstu radova. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom kao i bandažiranje spojeva gips kartonskih table.	m2	1
12.	Gipsarski radovi 3	Izrada obloge postojećeg zida od vlagootpornih gips kartonskih tabli debljine d=12mm (proizvođač Knauf ili ekvivalent) sa visećom metalnom potkonstrukcijom od metalnih profila adekvatnih za ovu vrstu radova. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom kao i bandažiranje spojeva	m2	1

		gips kartonskih tabli.		
13.	Molersko - farbarski radovi 1	Gletovanje gipskartonskih plafona glet masom. Povrsine obrusiti i ocistiti. U cijenu uracunat sav potreban materijal, alat i rad	m2	1
14.	Molersko - farbarski radovi 2	Gletovanje gipskartonskih zidova glet masom. Povrsine obrusiti i ocistiti. U cijenu uracunat sav potreban materijal, alat i rad.	m2	1
15.	Molersko - farbarski radovi 3	Nabavka materijala i bojenje unutrašnjih zidova poludisperzivnim bojama u bez tonu. U cijenu uracunat sav potreban materijal, alat i rad.	m2	1
16.	Molersko - farbarski radovi 4	Nabavka materijala i bojenje plafona, kaskada i skrivaca poludisperzivnim bojama u tamno sivom tonu. U cijenu uracunat sav potreban materijal, alat i rad.	m2	1

VI Način plaćanja

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti u roku od 15 dana od dana izdavanja računa od strane ponuđača za svaki pojedinačni dio izvršenih radova, a maksimalno do utorška predviđenih sredstava.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora, a maksimalno do utroša predviđenih sredstava.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponudena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 09:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 28.02.2020. godine do 14:00 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: Elektrotehnički fakultet, Džordža Vašingtona bb, 81000, Podgorica, Crna Gora.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

5 radnih dana od isteka roka za dostavljanje ponuda.

XI Druge informacije

Sastavni dio predmetne dokumentacije je i izjava ponuđača da pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću u cjelosti ispunjava uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG.

Izjava mora biti potpisana i pečatirana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponude se mogu predati za svaku partiju pojedinačno ili za sve partije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama CG.

NAPOMENA:

Način iskazivanja ponuđene cijene:

Ponudač dostavlja ponudu sa cijenom izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om.

U ponuđenu cijenu moraju biti uračunati svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena piše se brojkama.

Službenik za javne nabavke
Prof. dr Nikola Žarić





Ovlašćeno lice naručioca

Prof. dr Saša Mujović

