

Naručilac UNIVERZITET CRNE GORE - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
PODOGRICA

Broj 02/1-2343

Datum 18.12.2019

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15, 42/17 i 49/17), UNIVERZITET CRNE GORE - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET PODOGRICA dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Elektrotehnički fakultet Podgorica	Lice/a za davanje informacija: Nikola Žarić
Adresa: Džordža Vašingtona bb	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB: 02016702
Telefon: +382 67 531 815	Faks: +382 20 245 873
E-mail adresa: zarić@ucg.ac.me	Internet stranica: www.ucg.ac.me/etf

II Predmet nabavke:

- robe
 usluge
 radovi

III Opis predmeta nabavke:

Adaptacija sale 204 - Elektrotehnički fakultet
 45421132-8 Ugradnja metalnih prozora
 32340000-8 Mikrofoni i zvučnici
 45316000-5 Radovi na instaliranju rasvjetnih i signalnih sistema
 44115810-0 Garniše i zastori
 39100000-3 Namještaj
 45432000-4 Radovi na postavljanju podova i podnih obloga i radovi na postavljanju zidnih obloga i tapeta
 45331200-8 Radovi na postavljanju instalacija ventilacijske opreme i klimatizacijskih uređaja

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om je 29999,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B. partije	Opis predmeta javne nabavke, odnosno dijela predmeta javne nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1.	Radovi na demontaži	Demontaža stolica i popisivanje pozicije kako bi se vratile na prethodno mjesto. U cijenu je uračunat transport do radionice i nazad.	kom	132
2.		Demontaža metalnih konstrukcija stolova (dužine od 2,10 do 6,90 metara) i popisivanje pozicije kako bi se vratile na prethodno mjesto. U cijenu je uračunat transport do radionice i nazad.	kom	19
3.		Demontaža ploča od univera sa stolova (dužine od 2,10 do 6,90 metara). U cijenu je uračunat odvoz viška materijala do gradske deponije.	kom	19
4.		Demontaža katedre od univera sa instalacijama vodovoda, slabe i jake struje. U cijenu je uračunat odvoz viška materijala do gradske deponije.	kom	1
5.		Demontaža kompletne rasvjete. U cijenu je uračunat odvoz viška materijala do gradske deponije.	paušal	
6.		Demontaža metalnih ventilacionih rešetki dim. 52,5 x 7,5 cm. U cijenu je uračunat transport do radionice i nazad.	kom	42
7.		Demontaža table.	kom	2
8.		Demontaža i servis postojećih klima uređaja.	kom	2
9.		Demontaža i rušenje svih oštećenih djelova postojećeg poda. U cijenu je uračunat odvoz viška materijala do gradske deponije.	Paušal	
10.	Farbarski i bravarski radovi	Brušenje čeličnom četkom postojeće konstrukcije stolova do metala (dužine od 2,10 do 6,90 metara), zavarivanje oštećenih djelova, zatim premazivanje antikorozivnim premazom u dva sloja (u dvije boje radi lakše kontrole). Nakon toga izvršiti premazivanje efekt "ater" mat antracit bojom za metal (u dva sloja do postizanja efekta). Pozicija obuhvata sav potreban rad i materijal.	kom	19
11.		Brušenje čeličnom četkom postojeće konstrukcije stolica do metala, zavarivanje oštećenih djelova, zatim premazivanje antikorozivnim premazom u dva sloja (u dvije boje radi lakše kontrole). Nakon toga izvršiti premazivanje efekt "ater" mat antracit bojom za metal (u dva sloja do postizanja efekta). Pozicija obuhvata sav potreban rad i materijal.	kom	132
12.		Brušenje laka sa stolica od lameliranog drveta, popravka i kitovanje oštećenih djelova, zatim premazivanje poludisperzivnim mat bezbojnim lakom (u dva sloja do postizanja efekta).	Kom	132

		Pozicija obuhvata sav potreban rad i materijal.		
13.		Izrada i montaža konstrukcije katedre do metala, zatim premazivanje antikorozivnim premazom u dva sloja (u dvije boje radi lakše kontrole). Nakon toga izvršiti premazivanje efekt "ater" mat antracit bojom za metal (u dva sloja do postizanja efekta). Pozicija obuhvata sav potreban rad i materijal.	kom	1
14.		Brušenje čeličnom četkom postojeće konstrukcije table, zavarivanje oštećenih dijelova, zatim premazivanje antikorozivnim premazom u dva sloja (u dvije boje radi lakše kontrole). Nakon toga izvršiti premazivanje efekt "ater" mat antracit bojom za metal (u dva sloja do postizanja efekta). Pozicija obuhvata sav potreban rad i materijal.	kom	1
15.		Farbanje ulaznih vrata u salu, popravka oštećenih dijelova, okova i kvaka, zatim premazivanje bojom za drvena vrata po RAL karti. Pozicija obuhvata sav potreban rad i materijal.	kom	2
16.		Izrada potkonstrukcije za podest za katedru od profila 30x60mm. zatim premazivanje antikorozivnim premazom u dva sloja. Pozicija obuhvata sav potreban rad i materijal.	kom	1
17.	Stolarski radovi	Zamjena ploča na klupama za student na postojećim čeličnim konstrukcijama novim od univera debljine 18mm u boji Egger U507 ST9 Smoke Blue ili ekvivalent). Sve vidne ivice moraju biti ABS kantovane, debljine 1mm. U cijenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja materijala kao i sve neophodne predradnje za ovu vrstu radova. Dužine ploče širine 0,35m: 2,3; 2,6; 2,9; 3,2; 3,5; 3,8; 2,5m; 3,3; 3,8; 4,3; 4,8; 5,3; 5,8; 1,3; 1,9; 2,2; 2,5; 2,8; 3,1.	kom	19
18.		Zamjena donjih ploča na postojećim stolovima novim od univera debljine 18mm u boji Egger U507 ST9 Smoke Blue ili ekvivalent). Sve vidne ivice moraju biti ABS kantovane, debljine 1mm. U cijenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja materijala kao i sve neophodne predradnje za ovu vrstu radova. Dužine ploče širine 0,25m: 2,3; 2,6; 2,9; 3,2; 3,5; 3,8; 2,5m; 3,3; 3,8; 4,3; 4,8; 5,3; 5,8; 1,3; 1,9; 2,2; 2,5; 2,8; 3,1.	kom	19
19.		Zamjena frontova na klupama za student na postojećim čeličnim konstrukcijama novim od univera debljine 18mm u boji Egger U507 ST9 Smoke Blue ili ekvivalent). Sve vidne ivice moraju biti ABS kantovane, debljine 1mm. U cijenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja materijala kao i sve neophodne predradnje za ovu vrstu radova.	kom	3

		Dužine ploče visine 0,6m: 2,3; 2,5; 1,3m		
20.		Izrada katedre na čeličnim konstrukcijama stolova univerom debljine 18mm u boji Egger U507 ST9 Smoke Blue ili ekvivalent). Sve vidne ivice moraju biti ABS kantovane, debljine 1mm. U cijenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja materijala kao i sve neophodne predradnje za ovu vrstu radova.	kom	1
21.		Izrada obloge od OSB ploče na čeličnoj potponstrukciji. Ploču premazati beton kontaktom. Pozicija obuhvata sav potreban rad i materijal.	m ²	9,00
22.	Keramičarski radovi	Nabavka materijala i postavljanje podne keramike prve klase u teraco ili svijetlo sivom tonu, dimenzija 90x45cm. Oblaganje zidnih površina keramičkim pločicama I klase (u učionicama u zoni oko umivaonika), do visine 80cm, uz prethodno pripremanje podloge. Pločice postavljati na ljepilu za keramiku "ceresit cm 9" sa otvorenom spojnicom d=2mm. Poslije oblaganja sve površine očistiti i oprati vodom, što je uračunato ovom cijenom.	m ²	217,00
23.		Nabavka i ugradnja aluminijske L lajsne na mjestima spoja keramike pod uglom od 90° i za sve denivelisane podove. Visina lajsne je 10mm.	m ¹	150,00
24.		Denivelacija visina svih podesta i oštećenih djelova poda. Pozicija obuhvata sav potreban rad i material.	m ²	217,00
25.	Radovi na elektroinstalacijama	Nabavka, isporuka i montaža kablova do novih svjetiljki i svih stolova na 1-2 pozicije. Način paljenja i pozicija svjetiljki u skladu sa projektom.	paušal	
26.		Nabavka, transport i ugradnja jednog polnog prekidača u bijeloj boji. U cijenu je uračunata demontaža postojećih prekidača.	kom	3
27.		Nabavka, transport i ugradnja LED panela 30x120cm, bijela boja, na sajlama, boja svjetlosti 4000K, napon 220V, snaga 15W, garancija 2 godine. Pozicijom obuhvatati dovod kabla 3x1.5mm ² od razvodne kutije do svjetiljke.	kom	33
28.		Ugradnja nove pamentne table na postojećoj konstrukciji. U cijenu je nabavka, isporuka i montaža kablova do nove pamentne table. Pozicija obuhvata sav potreban rad i materijal	kom	1
29.		Nabavka, transport i ugradnja šine u crnoj boji dužine 200 cm. Pozicijom obuhvatati dovod kabla 3x1.5mm ² od razvodne kutije do svjetiljke. Pozicija obuhvata sav potreban rad i materijal.	kom	3
30.		Nabavka, transport i ugradnja LED reflektora za tablu, crna boja, boja svjetlosti 4000K, napon 220V, snaga 15W, garancija 2 godine. Pozicija obuhvata sav potreban rad i materijal	kom	12
31.		Nabavka, transport i ugradnih podnih kutija sa	kom	2

		slabom I jakom strujom sa poklopcem u crnoj boji. U cijenu je nabavka, isporuka i montaža kablaze do novih utičnica. Pozicijom obuhvatati dovod kablala od razvodne kutije do podne kutije. Pozicija obuhvata sav potreban rad i materijal.		
32.		Nabavka, isporuka i montaža nadgradne plafonske svjetiljke LED izvora svjetlosti, ugradna LED svjetiljka DV80B-200NO-040 21W. 220-240V-50Hz 4000K, 2100mm, 100 ^o dim. R2100mm, bijele boje. Pozicijom obuhvaćena demontaža postojećih svjetiljki (njihovo odvoženje na otpad) i molerska obrada plafona nakon demontaže. Pozicijom obuhvatati dovod kabla 3x1.5mm ² od razvodne kutije do svjetiljke. Pozicija obuhvata sav potreban rad i materijal.	kom	3
33.	Vodoinstalaterski radovi	Nabavka, transport i ugradnja umivaonika od sanitarne keramike prve klase dimenzije 40x70cm (Catelano ili relevantan). Umivaonik predvidjeti sa ugradnom stojećom slavinom i pratećom galanterijom, dispanzer za tečni sapun i držač za ubruse, česmom. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom kao i demontaža postojećih umivaonika sa pripadajućom galanterijom i odvoz viška materijala do gradske deponije, kao I montaža novih vodovodnih I kanalizacionih instalacija do nove pozicije umivaonika.	kom	1
34.	Gipsarski radovi	Zatvaranje vrata dim 80x210 cm u bočnim zidovima pločama od vlagootpornih gips kartonskih tabli debljine d=12mm (proizvođač Knauf ili ekvivalent) sa visećom metalnom potkonstrukcijom od metalnih profila adekvatnih za ovu vrstu radova. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom kao i bandažiranje spojeva gips kartonskih table.	m ²	5,04
35.		Oblaganje bočnih zidova pločama od vlagootpornih gips kartonskih tabli debljine d=12mm (proizvođač Knauf ili ekvivalent) sa visećom metalnom potkonstrukcijom od metalnih profila adekvatnih za ovu vrstu radova. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom kao i bandažiranje spojeva gips kartonskih table.	m ²	90
36.	Molerski radovi	Struganje, gletovanje i krečenje zidnih i plafonskih površina poludisperzivnom bijelom bojom. Zidne i plafonske površine potrebno je očistiti od potkoruženih slojeva do zdrave i homogene površine i premazati ih akrilnim prajmerom. U cijenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja materijala kao i sve neophodne predradnje za ovu vrstu radova. Tehničke karakteristike poludisperzije:	m ²	300,00

		Paropropusnost, μ (-): $\mu < 180$, Sadržaj suve materije (%): 65,0 - 69,00, pH (20°): 8,0 - 9,5. Pripremu podloge izvršiti dubokopenetrirajućim akrilnim prajmerom proizvođača Maxima tip Maxikril Hidrosol ili ekvivalent. Tehničke karakteristike dubokopenetrirajućeg akrilnog prajmera: gustina, g/ml = $1,027 \pm 0,001$, sadržaj neisparljivih materija mas % = $28,70 \pm 0,17$.		
37.	Ostali radovi	Popravka, farbanje i montaža stare table.	kom	1

VI Način plaćanja

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti u roku od 15 dana od dana izdavanja računa od strane ponuđača i nakon dobijanja pozitivnog izvještaja nadzorne komisije.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

60 dana od dana prihvatanja ponude, a može biti produžen u slučaju nepredvidjenih radova.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

X najniža ponudena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 09:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 24.12.2019. godine do 11:00 sati.

Ponude se mogu predati:

X neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: Elektrotehnički fakultet, Džordža Vašingtona bb, 81000, Podgorica, Crna Gora.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

5 radnih dana od isteka roka za dostavljanje ponuda.

XI Druge informacije

Sastavni dio predmetne dokumentacije je i izjava ponuđača da pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću u cjelosti ispunjava uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG.

Izjava mora biti potpisana i pečatirana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponude se mogu predati za svaku partiju pojedinačno ili za sve partije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama CG.

NAPOMENA:


Način iskazivanja ponudene cijene:

Ponudač dostavlja ponudu sa cijenom izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om.

U ponudenu cijenu moraju biti uračunati svi troškovi i popusti na ukupnu ponudenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om u skladu sa zakonom.

Ponudena cijena piše se brojkama.

Službenik za javne nabavke
Prof. dr Nikola Žarić





Ovlašćeno lice naručioca

Prof. dr Saša Mujović

