



Univerzitet Crne Gore

adresa / address: Cetinjska br. 2
81000 Podgorica, Crna Gora
telefon / phone: 00382 20 414 255
fax: 00382 20 414 230
mail: rektorat@ucg.me
web: www.ucg.ac.me

University of Montenegro

ТАЧКА 1

Broj / Ref: 01-2304
Datum / Date: 09.07.2018

**DEKANIMA I DIREKTORIMA
UNIVERZITETSKIH JEDINICA**

Poštovane kolegice i kolege,

Nesmetano održavanje nastavnog i istraživačkog procesa zahtijeva ulaganje sredstava u investiciono održavanje univerzitetskih jedinica.

Stoga, uprava Univerziteta Crne Gore razmatra mogućnost ulaganja sopstvenih sredstava u investiciono održavanje građevinskih objekata u iznosu do 15.000,00 eura (sa uključenim PDV-om).

U tu svrhu, potrebno je da jedinice sagledaju i realno procijene stvarne potrebe za saniranjem postojećih nedostataka na objektima, što će doprinijeti poboljšanju uslova rada, tj. nabavkom radova za te potrebe.

Napominjemo da u predmetno ulaganje neće biti razmatrani radovi na objektima čija je sanacija predviđena Kapitalnim budžetom za 2018. godinu.

Neophodno je da Vijeća fakulteta dostave specifikaciju navedenih aktivnosti do 12. jula 2018. godine, nakon čega ćete biti informisani o eventualnom odobrenju podnijetih zahtjeva.

Tehničke specifikacije koje ne budu dostavljene na vrijeme i koje nijesu kvalitetno urađene neće ući u tendersku dokumentaciju tj. neće biti realizovane u tekućoj godini.

REKTOR

Prof. dr Danilo Nikolić

UNIVERZITET CRNE GORE	
FIZIČESKO-MATEMATIČKI FAKULTET - PODGORICA	
05.07.2018.	
1060	

Na osnovu člana 64. Statuta Univerziteta Crne Gore Vijeće Građevinskog fakulteta u Podgorici, na sjednici održanoj 11.07.2018. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU

Utvrđuje se Tehnička specifikacija radova neophodnih za saniranje postojećih nedostataka na objektu Građevinskog fakulteta, kako slijedi:

Predračun radova

poz.	Opis	Jed. mjere	Količina	Jed.cijena €	Ukupno €
I	Sanacija krova /lamela B				
	Nabavka i ugradnja hidroizolacionog materijala tipa kao SIKA-Sikaplan 15U debljine 1,5mm na ravnom krovu. Način pripreme i izrade hidroizolacije ravnog krova:				
	-uklanjanje šljunka, čišćenje podloge i uklanjanje neravnina na krovu. Na već urađenom sloju za pad postaviti geotekstil, 300gr/m ² , kao amortizujuću sloj i sloj za odvajanje. na vertikali atike krova postaviti obrađen detalj od PVC lima iz sistema tipa kao SIKA, i pravilno ga pričvrstiti za atiku. Preko geotekstila položiti hidroizolacionu foliju tipa koa SIKAPLAN 15U, svjetlo sive boje i propisno je fiksirati za podlogu. Hidroizolacionu foliju termički spojiti (zavariti) i obezbjediti vodonepropusnost na spojevima folije. Hidroizolacionom folijom izolovati atike ravnog krova i termički spojiti (zavariti) za već pričvršćene PVC limove na vertikali atike. Obraditi sve prodore na ravnom krovu na propisan način. Položiti jedan sloj geotekstila 300gr/m ² . Vratiti šljunak. Obračun po m ² razvijene površine.	m ²	500.00	x 21.00	10500.00

II Umivaonik i jednoručna baterija

Nabavka i montaza umivaonika od sanitarne keramike I klase i jednoručne baterije. Umivaonik mora da ima otvor za odvod, preliv i čep za zatvaranje odvodnog otvora. Uz umivaonik nabaviti sve prateće elemente koji su neophodni za povezivanje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Obračun po komadu.

Umivaonik	kom	4.00	150.00	600.00
Jednoručna baterija	kom	4.00	80.00	320.00

III Staklo na ulaznim vratima fakulteta

Nabavka i ugradnja stakla debljine 6mm, na ulaznim vratima fakulteta. Pozicija obuhvata demontazu postojećeg polomljenog stakla. Obračun po m².

m ²	2.00	100.00	200.00
----------------	------	--------	--------

IV Vrata (studentska služba)

Nabavka i ugradnja unutrašnjih sigurnosnih vrata dimenzija 90x200cm, na ulazu u prostoju studentske službe. Pozicija obuhvata i demontazu postojećih vrata. Obračun po komadu.

kom	1.00	350.00	350.00
-----	------	--------	--------

V	Oboreni ivičnjaci na prilazu fakultetu				
	Nabavka i montaza dva prelazna ivičnjaka L=80cm, i jednog "oborenog" ivičnjaka H=3cm, L=80cm, na prilaznom trotoaru na ulazu u fakultet. Pozicija obuhvata demontazu 3 postojeća ivičnjaka L=80cm, H=12cm, kao i razbijanje postojećeg trotoara (povrsine cca 2m ²) i izrada novog trotoara. Novi trotoar izraditi betonom MB30 i nivelisati mu površinu koja omogućava prilaz sa kolovoza licima sa invalidskim kolicima. Obračun pausal.	-	-	400.00	400.00
	UKUPNO		12370.00	€	
	PDV 21 %		2597.70	€	
	UKUPNO SA PDV-om		14967.70	€	

OBRAZLOŽENJE

Rektor Univerziteta Crne Gore se obratio Građevinskom fakultetu dopisom br. 01-2304 od 04.07.2018. godine, da radi nesmetanog nastavnog i istraživackog procesa Fakultet realno procijeni stvarne potrebe za saniranjem postojećih nedostataka na objektu, u bruto iznosu do 15.000 eura.

Imajući u vidu prednje, donijeta je odluka kao u dispozitivu.

- VIJEĆE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA -

DEKAN

Prof.dr Srđa Aleksić