

Naručilac: Univerzitet Crne Gore- Rektorat za potrebe organizacionih jedinica
 Broj: 05/1-2-1- 1415
 Datum: 14.10.2019.godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Pravilnika o sadržaju akta i obrazloženja za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17) i Pravila o nabavkama male vrijednosti Univerziteta Crne Gore br. 02-346/3 od 26.12.2018.godine, Univerzitet Crne Gore- Rektorat, dostavlja

ZAHTEJ ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Univerzitet Crne Gore-Rektorat za potrebe organizacionih jedinica	Lice/a za davanje informacija: Željka Simonović
Adresa: Cetinjska broj 2	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB: 02016702
Telefon: 020-414-285	Faks: 020 414 240
E-mail adresa: javne.nabavke@ucg.ac.me	Internet stranica: www.ucg.ac.me

II Predmet nabavke:

- ☐ robe
☒ usluge
☐ radovi

III Opis predmeta nabavke:

Stručni nadzor -za potrebe Rektorata
 79714000-2 Usluge nadzora (stavka 1016, konto 414-7)

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost po partijama:

Partija I.....1.480, 00 sa uračunatim PDV-om
 Partija II.....1.388,50 sa uračunatim PDV-om
 Partija III..... 1.497,50 sa uračunatim PDV-om

Partija IV..... 1.499,50 sa uračunatim PDV-om
 Partija V.....1.496,50 sa uračunatim PDV-om
 Partija VI..... 1.490,75 sa uračunatim PDV-om

Ukupna procijenjena vrijednost:8.852,75 sa uračunatim PDV-om

V Tehničke karakteristike ili specifikacije – usluge nadzornog organa

Partija I

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Btine karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	jedinica mjere	količina
1.	Fasaderski radovi	Završna obrada spoljnih zidova termoizolovanim fasadnim sistemom koji podrazumijeva izolacijsku oblogu od stiropor ploča debljine d=5cm od ekspaniranog polistrena, koje se lijepe adekvatnim ljepilom na zid. Ljepilom treba biti prekriveno približno 50% površine i pričvršćenje sidrima 6-8 kom /m ² , na uglovima 8-14 kom/m ² . Dubina sidrenja u klasične zidne podloge mora iznositi najmanje 50 mm, pri tom rupe za sidra bušiti najmanje 20 mm dublje. Sve uglove i špaletne rubove zaštititi ugaonim lajsnama. Uglove svih fasadnih otvora (prozori, vrata), kao i sve one u koje su ugrađeni različiti instalacijski i drugi ormarići, obavezno dijagonalno armirati, komadima plastificirane staklene mrežice dim. najmanje 30-50x50cm, koja se utiskuje u prethodno nanešen sloj ljepila, debljine 2 mm. Sve ostale pojedinosti vezano za predmetne radove vršiti u skladu sa tehničkim uslovima i propisima. Završna obrada je dekorativnim malterom bavalit bijeloj boji. Bavalit je debljine 2,5-3mm. U poziciju uračunati potrebnu skelu, premaz slojem kontakt betona preko postojeće fasade i ugradnju	m ²	700

		alumijskih solbanki na svim otvorima.		
2.	Radovi na stolariji	Nabavka i ugradnja jednokrlnih vrata dimenzija 110x210cm, duplo šperovanih, sa hrastovim furnirom koji ima završnu obradu poliuretanski lak 65% sjaja. Štok vrata je furniran , a dek lajsne od 5cm su od medijapana sa završnom obradom, falcovane i profilisane. Dihtovanje vrata je obezbeđeno gumenom trakom po cijelom obimu krila. Vrata su snabdjevena kompletno potrebnim okovom. U cijenu je uračunata demontaža postojećih vrata i odvoz viška materijala do gradske deponije.	kom	5
3.	Radovi na elektroinstalacijama	Demontaža postojeće rasterne nadgradne rasvjete, nabavka, isporuka i montaža nadgradne led rasvjete, 40W, dimenzija 595x595mm, sa metalnim okvirom u bijeloj boji i donjom oblogom od plastike u bijeloj boji.	kom	20
4.	Podopolagački radovi	Nabavka, transport i ugradnja hrastovog parketa prve klase dimenzija 30cmx5cmx1.4cm, sa hoblivanjem i lakiranjem. Sve površine koje se lijepe je neophodno prethodno očistiti od prašine. Za predfazu lakiranja parketa koristiti osnovni visokokvalitetni poliuretanski dvokomponentni brzосуšeći lak-prajmer. Nakon nanošenja prajmera parket je potrebno lagano prebrusiti radi uklanjanja "drvenih iglica", i očistiti. Osnovni lak- prajmer se nanosi cetkom u jednom sloju. Završna obrada parketa je lakiranje visokokvalitetnim poliuretanskim brzосуšećim dvokomponentnim lakom.	m ²	70
5.	Podopolagački radovi	Nabavka, transport i ugradnja hrastovih parket cok lajsni visine 7cm (prostorija gdje se postavljanje novog parketa-stavka br.4). Lajsne tretirati kao i parket- osnovni lak prajmer, završni lak visokovlatiteni poliuretanski lak. U cijenu je	m ²	70

		uračunat odvoz viška materijala do gradske deponije.		
6.	Molerski radovi	Gletovanje i krečenje zidnih i plafonskih površina poludisperzivnom bijelom bojom. Zidne i plafonske površine potrebno je očistiti od potkoruženih slojeva do zdrave i homogene površine i premazati ih akrilnim prajmerom. U cijenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja materijala kao i sve neophodne predradnje za ovu vrstu radova. Tehničke karakteristike poludisperzije: Paropropusnost, μ (-) : $\mu < 180$, Sadržaj suv. materije (%) : 65,0 - 69,00, pH (20°) : 8,0 - 9,5. Pripremu podloge izvršiti dubokopenetrirajućim akrilnim prajmerom proizvođača Maxima tip Maxikril Hidrosol ili ekvivalent. Tehničke karakteristike dubokopenetrirajućeg akrilnog prajmera: gustina, g/ml = $1,027 \pm 0,001$, sadržaj neisparljivih materija mas % = $28,70 \pm 0,17$.	m ²	500

Mjesto nadzora: Filozofski fakultet- Danila Bojovića bb, 81400 Nikšić

Garancija kvaliteta: Izvještaji o stručnom nadzoru po fazama izvođenja radova, konačni izvještaj o stručnom nadzoru i izjava da je objekat podoban za upotrebu i da se može namjenski koristiti.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: razmatranje izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca.

Partija II

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Btine karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	jedinica mjere	količina
1.	Radovi na demontaži	Demontaža krovnog pokrivača od lima i postojeće izolacije- ter papira. U cijenu je uračunat odvoz viška materijala do gradske deponije.	m ²	675
2.	Radovi na demontaži	Demontaža postojećih horizontalnih oluka i limenih opšivki atike. U cijenu je uračunat odvoz viška materijala do gradske deponije.	m ³	320

3.	Krovopokrivačk i radovi	Letvisanje krova letvama poprečnog presjeka 48x48mm sa postavljanjem u oba pravca na osovinskom razmaku od 80cm. Materijal za ugradnju je suva, pravilno rezana čamova građa I klase, optimalne dužine. U cijenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja materijala.	m ²	675
4.	Krovopokrivačk i radovi	Nabavka, transport i ugradnja paropropusne vodonepropune folije, kao izolatora, preko prethodno ugrađenih letvi.	m ²	675
5.	Krovopokrivačk i radovi/ limarski radovi	Nabavka, transport i ugradnja krovnog pokrivača trapezasto čeličnog plastificiranog lima TR60/175/0.6mm u braon boji. U cijenu je uračunata nabavka svog pratećeg materijala neophodnog za ugradnju- jahači, zavrtnevi sa silikonskim podloškama.	m ²	675
6.	Krovopokrivačk i radovi/ limarski radovi	Izrada, transport i montaža horizontalnih oluka od plastificiranog pocinčanog lima debljine d=0.6mm. U cijenu je uračunata nabavka svog pratećeg materijala neophodnog za ugradnju. Boju lima uskladiti sa bojom krovnog pokrivača- braon boja.	m'	85
7.	Krovopokrivačk i radovi/ limarski radovi	Izrada, transport i montaža plastificiranog pocinčanog lima debljine d=0.6mm za potrebe oblaganja atike. U cijenu je uračunata nabavka svog pratećeg materijala neophodnog za ugradnju. Boju lima uskladiti sa bojom krovnog pokrivača- braon boja.	m'	230
8.	Krovopokrivačk i radovi/ limarski radovi	Oblaganje zidova plastificiranim pocinčanim limom TR20/175/0.6mm u braon boji. U cijenu je uračunata nabavka svog pratećeg materijala neophodnog za ugradnju.	m ²	50
9.	Krovopokrivačk i radovi/ limarski radovi	Izrada i montaža štucne od plastificiranog pocinčanog lima debljine d=0.6mm za potrebe formiranja veze oluka i odvodnih vertikalnih cijevi. Štucnu vezati za oluk vodonepropusnom vezom sa preklopom u oluk u dužini od 10cm.	kom	11

Ostali zahtjevi Naručioca:

Mjesto nadzora: Medicinski fakultet, Kruševac bb Podgorica

Garancija kvaliteta: Izvještaji o stručnom nadzoru po fazama izvođenja radova, konačni izvještaj o stručnom nadzoru i izjava da je objekat podoban za upotrebu i da se može namjenski koristiti.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: razmatranje izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca.

Partija III

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	jedinica mjere	količina
1.	Betonski radovi	Rekonstrukcija prilaznog stepeništa i izrada kose rampe na ulazu fakulteta u cilju prilagođavanja objekta osobama smanjene pokretljivosti. Pozicija obuhvata sljedeće radove: pripremni radovi (uklanjanje postojeće podne obloge-keramičke pločice sa podesta i prilaznih stepenica, sa odvozom viška materijala do gradske deponije, u površini od 20m ²), betonski radovi (izrada kose rampe MB 20 sa adekvatnom završnom obradom gazišne površine u površini od 10m ² protiv kliznim neglaziranim keramičkim pločicama prve klase, sistemom "fuga na fugu", u tamno sivoj boji, dimenzija 30x60cm), keramičarski radovi na stepeništu i podestu (postavljanje podne protiv klizne keramike I klase u površini od 20m ² , sistemom "fuga na fugu", u tamno sivoj boji, dimenzija 30x60cm), bravarski radovi (izrada i montaža zaštitne ograde od inoksa razvijene	kom	1

		dužine 20m' sa rukohvatima, takođe od inoksa, u dva nivoa, razvijene dužine 20m', prilagođena za kretanje osoba smanjene pokretljivosti).		
2.	Betonski radovi	Rekonstrukcija poda u holu prizemlja i učionicama ukupne površine 350m². Ovom pozicijom potrebno je predvidjeti izradu cementne košuljice u debljini od 5cm kao i postavljanje PVC podne obloge debljine 2mm sa pripremom (nanošenje prajmera, izlivanje samonivelišuće mase, brušenje i usisavanje, lijepljenje i ukrajanje PVC obloge), sa obodnim soklajsnama od istog materijala. U podu je potrebno ostaviti prostor (proštemati cementnu košuljicu i izrezati završnu PVC oblogu) za smještaj metalnih kutija sa instalacijama jake i slabe struje (kutije su dimenzija 20x20, komada 80). U cijenu je uračunata demontaža postojeće podne PVC obloge, nabavka, transport i ugradnja kompletnog materijala.	m²	350
3.	Vodoinstalaterski radovi	Nabavka, transport i ugradnja umivaonika od sanitarne keramike prve klase. U cijenu je uračunat sav neophodan propratni materijal za montažu, držač sapuna, ugradnja stojećih slavina za hladnu vodu, sa senzorskom baterijom 9V, keramička maska sa skrivanje sifona, kao i demontaža postojećih pozicija (samostojećih umivaonika sa pripadajućom galanterijom)	kom	3

		i odvoz viška materijala do gradske deponije.		
4.	Vodoinstalat erski radovi	Nabavka, transport i ugradnja wc šolje sa niskomontažnim vodokotlićem od sanitarne keramike prve klase. U cijenu je uračunat sav neophodan propratni materijal za montažu, WC četke, držači toilet papira, kao i demontaža postojećih pozicija (WC šolja sa visokomontažnim vodokotlićima i pripadajućom galanterijom) i odvoz viška materijala do gradske deponije.	kom	8
5.	Radovi na klimatizaciji	Nabavka, transport i ugradnja uređaja za klimatizaciju. Predviđeni uređaji za ugradnju su sa sljedećim karakteristikama: Singl klima uređaji GWH-12QB, kapacitet hl 3.20 (0.6-3.60) kW, kapacitet gr 3.40 (0.6-3.80) kW. Dimenzije unutrašnje jedinice VxŠxD 275x790x200mm, dimenzije spoljašnje jedinice VxŠxD 596x842x320mm. U cijenu je uračunat sav neohodan propratni material koji je predviđen za ugradnju ove pozicije- bakarne, izolovane cijevi za povezivanje unutrašnje i spoljašnje jedinice, kablovi i kondez crijeva, koljena, konzole, cijevne obujmice, vješalice za cijevi, metalne rozetne, zidne čaure, ispuna rashladnim fluidom i provjera rada uređaja klima 12000 Btu-a. Pozicijom obuhvatiti demontažu postojećih klima uređaja sa skladištenjem na mjesto	kom	8

		koje odredi Investitor a u sklopu jedinice (fakulteta) gdje se klima ugrađuje.		
--	--	--	--	--

Ostali zahtjevi Naručioca:

Mjesto nadzora: Arhitektonski fakultet, Bulevar Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

Garancija kvaliteta: Izvještaji o stručnom nadzoru po fazama izvođenja radova, konačni izvještaj o stručnom nadzoru i izjava da je objekat podoban za upotrebu i da se može namjenski koristiti.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: razmatranje izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca.

Partija IV

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Btine karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	jedinica mjere	količina
1.	Vodoinstalaterski radovi	Nabavka, transport i montaža umivaonika od sanitarne keramike I klase, bijele boje, dimenzija 50x44cm, sa jednoručnom baterijom. Umivaonik mora da ima otvor za odvod, preliv i čep za zatvaranje odvodnog otvora, kao i keramičku masku za skrivanje sifona. Uz umivaonik nabaviti sve prateće elemente (cijevi, fittinge, spojnice...) koji su neophodni za povezivanje na vodovodnu i kanizacionu mrežu. Pozicijom obuhvaćen sav potreban materijal sa ugradnjom kao i demontaža postojećih pozicija sa odvozom viška materijala na gradsku deponiju. Obračun po komadu ugrađenog umivaonika i česme.	kom	4
2.	Radovi na bravariji	Nabavka i ugradnja staklenog paketa (4+15+4mm) max dimenzija 0.7mx2m na ulaznim vratima fakulteta (precizne dimenzije uzeti na licu mjesta). Pozicija obuhvata demontažu postojećeg polomljenog stakla, njegov odvoz na deponiju, kao i sav potreban rad i materijal za montažu novog stakla.	m	1.6
3.	Keramičarski radovi	Rezanje i uklanjanje parketa (i njegov odvoz na deponiju), na	m ²	6

		mjestima gdje se nalazi umivaonik i postavljanje podne keramike I klase sa protiv-kliznim svojstvom (površina u jednoj učionici: 1mx1.5m). Nabavka materijala i postavljanje podne keramike prve klase (sa protivkliznim svojstvima u suvom i mokrom stanju- potvrđuje se atestnom dokumentacijom) u svijetlom tonu, dimenzija 30x30cm. Keramika se postavlja preko postojeće košuljice na ljepilu "ceresit cm9" ili ekvivalent, sa vidnom spojnicom d=2mm. Obračun po m² postavljene keramike. Poslije oblaganja sve površine očistiti i oprati vodom, što je uračunato ovom cijenom. U cijenu je uračunato i postavljanje prelaznih lajsni keramika-parket.		
4.	Keramičarski radovi	Nabavka materijala i postavljanje zidne keramike prve klase u svijetlom tonu, dimenzija 30x60cm. Oblaganje zidnih površina keramičkim pločicama I klase (u učionicama u zoni oko umivaonika), do visine 200cm, uz prethodno pripremanje podloge. Pločice postavljati na ljepilu za keramiku "ceresit cm 9" sa otvorenom spojnicom d=2mm. Poslije oblaganja sve površine očistiti i oprati vodom, što je uračunato ovom cijenom.	m ²	8
5.	Radovi na elektroinstalacijama	Nabavka, isporuka i montaža ugradne plafonske svjetiljke LED izvora svjetlosti, 43W, 5500lm, temperature boje 4000K, u kompletu sa internim predspojnim uređajem, IP20, dim. 1200x300mm, bijele boje, sa dodatkom za nagradnu montažu. Pozicijom obuhvaćena demontaža postojećih svjetiljki (njihovo odvoženje na otpad) i molerska obrada plafona nakon demontaže.	kom	6
6.	Radovi na bravariji	Popravka postojećih prozora u kancelarijama i učionicama- sistem otvaranja i zatvaranja prozora, šarke i kvake. Prozori su od aluminijske bravarije. U cijenu je uračunat kompletan materijal sa ugradnjom.	kom	20

7.	Podopolagački radovi	Hoblovanje parketa u učionicama i prostorijama dekanata. Cijena obuhvata i detaljno čišćenje nakon hoblovanja, kao i lakiranje u potrebnom broju puta (minimalno 2 puta). Pozicijom obuhvatiti i postavljanje novih sok parket lajsni visine 5cm sa istim tretmanom lakiranja kao i parketa. Uračunati i parcijalnu zamjenu parketa novim, ali ne više od 10% od prikazane količine. Obračun po m ² hoblovanog i lakiranog parketa.	m ²	410
8.	Podopolagački radovi	Nabavka i postavljanje itisonske podne obloge (tekstilne ploče) u kancelariji Studentskog vijeća. Pozicija uključuje nabavku materijala i postavljanje lijepljenjem itisonske obloge-tekstilnih ploča na svim pozicijama definisanih od strane Maručioća. Pozicija uključuje nabavku materijala i postavljanje sok lajsni koje se izrađuju izrezivanjem iz odabranog itisona u trakama širine/visine 7cm, njihovim lijepljenjem za zid, a zatim postavljanjem al. "U" lajsne dim. 10x10mm navlačenjem preko gornjeg čela zalijepljene trake itisona. Ljepilo koje se koristi mora biti odgovarajuće i nezapaljivo. - Debljina min. 5,3mm; - Otpornost na habanje: min. Klasa 33, za visokofrekventnu upotrebu (EN685); boja itisona prema izboru investitora. - Otpornost na habanje stolicom sa točkicama- kontinualno otporno (EN985) Pozicijom obuhvaćena demontaža postojećeg itisona, i njegov odvoz na otpad.	m ²	9
9.	Molerski radovi	Nabavka materijala za izradu špatulat zidne tehnike u hodnicima i učionicama. Pozicijom je predviđeno: struganje postojeće zidne tehnike, nanošenje adekvatne podloge (prajmera) zatim gletovanje, pa nanošenje podloge za tehniku i sama zidna tehnika. U cijenu ulaze sve potrebne predradnje, odvoz otpada, kao i troškovi za zaštitu gotovih finalnih površina i prozora i	m ²	370

		vrata). Obračun po m ² obrađene površine.		
10.	Molerski radovi	Nabavka materijala i obrada svih zidova i plafona bojenjem poludisperzivnom bijelom bojom. Sve površine zidova finalno bojiti ujednačenim tonom. U cijenu ulaze sve potrebne predradnje (struganje po potrebi) kao i troškovi za zaštitu gotovih površina (prozora i vrata).	m ²	1.840,00
11.	Farbarski radovi	Pozicijom obuhvaćeno: brušenje čeličnom četkom postojeće ograde do metala, zatim premazivanje antikorozivnim premazom u dva sloja (u dvije boje radi lakše kontrole). Nakon toga izvršiti premazivanje efekt "antik" sivom bojom (u dva sloja do postizanja efekta). Pozicija obuhvata sav potreban rad i materijal.	m'	25
12.	Ostali radovi	Nabavka i ugradnja PVC kanalice sa poklopcem dimenzija 40x40mm, bijele boje, koje služe za maskiranje postojećih kablova u učionicama. Pozicija obuhvata sav potreban rad i materijal, kao i demontažu i odvoz na otpad postojećih kanalice. Sakupiti sve kablove, koji se nalaze u postojećim kanalicama.	m'	200

Mjesto nadzora: Građevinski fakultet - Bulevar Džordža Vašingtona b.b. 81 000 Podgorica

Garancija kvaliteta: Izvještaji o stručnom nadzoru po fazama izvođenja radova, konačni izvještaj o stručnom nadzoru i izjava da je objekat podoban za upotrebu i da se može namjenski koristiti.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: razmatranje izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca.

Partija V

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	jedinica mjere	količina
1.	Gipsarski radovi	Izrada pregradnog zida debljine d=12cm od gips kartonskih tabli debljine d=12mm, sa metalnom potkonstrukcijom, sa ugradnjom mineralne vune i azmafona kao toplotne i zvučne izolacije. U cijenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja materijala kao i bandažiranje spojeva.	m ²	25

2.	Radovi na rušenju	Prosijecanje, štemovanje otvora 100x210cm u zidu od pune opeke, debljine 20cm. U cijenu uračunat odvoz viška materijala na deponiju.	m ²	2.1
3.	Molerski radovi	Gletovanje i krečenje zidnih i plafonskih površina poludisperzivnom bijelom bojom. Zidne i plafonske površine potrebno je očistiti od potkoruženih slojeva do zdrave i homogene površine i premazati ih akrilnim prajmerom. U cijenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja materijala kao i sve neophodne predradnje za ovu vrstu radova. Tehničke karakteristike poludisperzije: Paropropusnost, μ (-) : $\mu < 180$, Sadržaj suve materije (%) : 65,0 - 69,00, pH (20°) : 8,0 - 9,5. Pripremu podloge izvršiti dubokopenetrirajućim akrilnim prajmerom proizvođača Maxima tip Maxikril Hidrosol ili ekvivalent. Tehničke karakteristike dubokopenetrirajućeg akrilnog prajmera: gustina, g/ml = $1,027 \pm 0,001$, sadržaj neisparljivih materija mas % = $28,70 \pm 0,17$.	m ²	600
4.	Fasaderski radovi	Završna obrada spoljnih zidova termoizolovanim fasadnim sistemom koji podrazumijeva izolacijsku oblogu od stiropor ploča debljine d=5cm od ekspandiranog polistrena, koje se lijepe adekvatnim ljepilom na zid. Ljepilom treba biti prekriveno približno 50% površine i pričvršćenje sidrima 6-8 kom /m ² , na uglovima 8-14 kom/m ² . Dubina sidrenja u klasične zidne podloge mora iznositi najmanje 50 mm, pri tom rupe za sidra bušiti najmanje 20mm dublje. Sve uglove i špaletne oko otvora zaštititi ugaonim lajsnama. Uglove svih fasadnih otvora (prozori, vrata), kao i sve one u koje su ugrađeni različiti instalacijski i drugi ormarići, obavezno dijagonalno armirati, komadima plastificirane staklene mrežice dim. najmanje 30-50x50cm, koja se utiskuje u prethodno nanešen sloj ljepila, debljine 2mm. Sve ostale pojedinosti vezano za predmetne radove vršiti u skladu sa tehničkim uslovima i propisima. Završna obrada je dekorativnim malterom bavalit u bijeloj boji. Bavalit je debljine 2,5-3mm. U poziciju uračunati potrebnu skelu, premaz slojem kontakt betona preko postojeće fasade i ugradnju aluminijskih solbanki na svim otvorima.	m ²	700
5.	Radovi na stolariji	Nabavka i ugradnja jednokrlnih vrata dimenzija 110x210cm, duplo šperovanih,	kom	1

		sa hrastovim furnirom koji ima završnu obradu poliuretanski lak 65% sjaja. Štok vrata je furniran, a deklajsne od 5cm su od medijapana sa završnom obradom, falcovane i profilisane. Dihtovanje vrata je obezbeđeno gumenom trakom po cijelom obimu krila. Vrata su snabdjevena kompletno potrebnim okovom.		
6.	Radovi na elektroinstalacijama	Demontaža postojeće rasterne nadgradne rasvjete, nabavka, isporuka i montaža nadgradne led rasvjete, 40W, dimenzija 595x595mm, sa metalnim okvirom u bijeloj boji i donjom oblogom od plastike u bijeloj boji.	kom	20
7.	Gipsarski radovi	Izrada spuštеноg plafona od vlagootpornih gips kartonskih tabli debljine d=12mm (proizvođač Knauf ili ekvivalent) sa visećom metalnom potkonstrukcijom od metalnih profila adekvatnih za ovu vrstu radova. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom, bandažiranje spojeva gips kartonskih tabli, kao i uklanjanje postojećeg plafona (trska, malter) sa odvozom viška materijala do gradske deponije.	m ²	25
8.	Bravarski radovi	Nabavka, transport i ugradnja unutrašnjih PVC vrata na toaletima, u bijeloj boji, od petokomornih profila, sa svim potrebnim okovom za vješanje i zatvaranje, sa otvaranjem po vertikalnoj osi. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom kao i demontaža postojećih pozicija sa odvozom viška materijala do gradske deponije. Dimenzije vrata su 80x205cm.	m ²	15
9.	Podopolagački radovi	Nabavka, transport i ugradnja podne obloge- laminata debljine 10mm, oborenih ivica. Pozicija obuhvata ugradnju ugaonih sok i prelaznih lajsni. Laminat je potrebno postavljati sa smicanjem po preporuci proizvođača i predvidjeti postavljanje sunderaste podloge u debljini od 3mm. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom kao i uklanjanje postojećeg podnog zastora- itisona i odvoz viška materijala do gradske deponije.	m ²	50

Mjesto nadzora: Filološki fakultet - Danila Bojovića bb, 81400 Nikšić

Garancija kvaliteta: Izvještaji o stručnom nadzoru po fazama izvođenja radova, konačni izvještaj o stručnom nadzoru i izjava da je objekat podoban za upotrebu i da se može namjenski koristiti.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: razmatranje izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlaštenih lica naručioca.

Partija VI

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	jedinica mjere	količina
1.	Radovi na ravnom betonskom krovu laboratorije	Nabavka, transport i ugradnja materijala-cementnog maltera, za punjenje fuga između betonskih kocki. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom. Prije punjenja fuga, krovnu površinu detaljno očistiti i ukloniti korov i oštećene djelove.	m ²	500
2.	Radovi na hidroizolaciji ravnog betonskog krova laboratorije	Izrada hidroizolacije na dijelu ravnog krova. Izolaciju postaviti u sljedećem postupku: 1. sloj- premaz bitulitom, 2. sloj- četiri premaza poliezbitolom sa postavljanjem dva sloja rabić mrezice, 3. sloj- zaštitni premaz purofex ili ekvivalent. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom.	m ²	500
3.	Limarski radovi na ravnom betonskom krovu laboratorije	Nabavka, transport i ugradnja materijala za potrebe opšivanja atike na dilataciji (dilataciona lajsna) razvijene širine 55cm, izrađene od pocinčanog, bojenog lima, sive boje, debljine d=0.55mm. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom, kao i demontaža postojeće opšivke sa odvozom viška materijala do gradske deponije.	m'	80
4.	Radovi na hidroizolaciji "rebrastog krova" laboratorije	Nabavka, transport i ugradnja materijala za potrebe premazivanja krova zaštitnim slojem tipa tekadom ili ekvivalent. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom.	m ²	220
5.	Bravarski radovi	Izrada svjetlarnika od PVC petokomornih profila, bijele boje, sa ugradnjom stakla 4+12+4mm. U cijenu je uračunata demontaža postojeće pozicije kao i molerska obrada ivica oko novougrađenih svjetlarnika.	m ²	20
6.	Gipsarski radovi	Izrada supštenog plafona od Armstrong tabli ili ekvivalent, u modularnom rasteru 60x60cm, sa metalnim okvirom na obješenoj potkonstrukciji. U cijenu je	m ²	150

		uračunata nabavka, transport i ugradnja kompletnog materijala.		
7.	Laboratorijski lavaboi	Nabavka, transport i ugradnja laboratorijskog lavaboa dimenzija 40x50x25cm od polipropilena. U cijenu je uračunata i sanacija radne površine oko lavaboa koja podrazumijeva "presvlačenje" radne ploče novim furnirom u površini od 2m ² .	kom	4
8.	Sanacija laboratorijskih radnih stolova	Izrada i ugradnja aktivnih krila sa šarkama i ručicama ispod ploče laboratorijskih stolova na postojećoj konstrukciji, od univera debljine 18cm, kantovana sa vidnih strana abs kant trakom 2mm. Dimenzija krila je 60x80cm. Boja po izboru Investitora a iz osnovne palate boja.	kom	80

Mjesto nadzora: Metalurško-tehnološki fakultet - Cetinjski put, 81000 Podgorica
Podgorica

Garancija kvaliteta: Izvještaji o stručnom nadzoru po fazama izvođenja radova, konačni izvještaj o stručnom nadzoru i izjava da je objekat podoban za upotrebu i da se može namjenski koristiti.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: razmatranje izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca

Napomena za sve partije:

Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci podnese naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv, garanciju banke na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza u ugovorenom roku (Garancija za dobro izvršenje Ugovora).

Garancija za dobro izvršenje Ugovora će biti sastavni dio Ugovora.

VI Način plaćanja

Način plaćanja : Virmanski

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Usluge stalnog stručnog nadzora odnosi se na kompletan period realizacije Ugovora o izvođenju radova do konačnog izvještaja i primopredaje objekta između Investitora i Izvođača.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

☐ najniža ponuđena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od **15.10.2019. godine do 18.10.2019.god. od 10 do 12 sati, zaključno sa danom 18.10.2019. godine do 12 sati.**

Ponude se mogu predati:

☒ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Cetinjska br.2

☒ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresa Cetinjska br.2.

☐ elektronskim putem na mail adresu

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 10 dana od dana dostavljanja ponuda.

XI Druge informacije

Ponuđač je dužan dostaviti:

- Licenca o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 124 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17 od 06.10.2017, 044/2018 od 06.07.2018 i 063/2018 od 28.09.2018.godine) za vršenje revizije tehničke dokumentacije i obavljanje poslova stručnog nadzora nad građenjem objekata, izdata od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma;

- Rješenje iz CRPS da je registrovan za pružanje predmetnih usluga

(dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača);

- Popunjene obrasce koje priprema ponuđač,

- Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/am izraženom u EUR-ima u skladu sa **članom 13** Zakona o javnim nabavkama.

U ponudenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponudenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke male vrijednosti .

Ponude primljene nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Za izbor najpovoljnije ponude dovoljna je i jedna pristigla ponuda koja zadovoljava sve uslove navedene u zahtjevu za dostavljanje ponuda.


Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj na prednjoj strani mora biti tekst „ponuda – ne otvaraj” naziv i broj zahtjeva za nabavke male vrijednosti, a na poledjini naziv, broj telefona i adresa ponudjača.

Naručilac će dostaviti ponuđačima putem e-mail-a, pri čemu je Zahtjev objavljen i na internet adresi Naručioca.


Službenik za javne nabavke

Željka Simonović,



Ovlašćeno lice Naručioca

Prof. dr Danilo Nikolić



za 