

Naručilac Univerzitet Crne Gore  
 Broj 05/1-2-558/1  
 Datum 4.12.2018. godine

Na osnovu člana 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG“, broj 49/17), Pravila o hitnim nabavkama Univerziteta Crne Gore br.02-442/2 od 28.09.2017.g. Univerzitet Crne Gore – Rektorat, donosi

### ZAHTEJ ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA HITNU NABAVKU

#### I Podaci o naručiocu

|  |  |
|--|--|
| Naručilac:<br>Univerzitet Crne Gore-Rektorat   | Lice/a za davanje informacija:<br>Tatjana Paunović                     |
| Adresa:<br>Cetinjska br.2  | Poštanski broj:<br>81000   |
| Sjedište:<br>Podgorica   | PIB:<br>02016702   |
| Telefon: 020/414-285, 414-239<br>Goran Barović 067-515-515   | Faks: 020/ 414/283   |
| E-mail adresa:<br><a href="mailto:ptatjana@ucg.ac.me">ptatjana@ucg.ac.me</a> ,<br><a href="mailto:javne.nabavke@ucg.ac.me">javne.nabavke@ucg.ac.me</a> | Internet stranica:<br><a href="http://www.ucg.ac.me">www.ucg.ac.me</a> |

#### II Predmet nabavke:

radovi

#### III Opis predmeta nabavke:

Nabavka hitnih radova na sanaciji objekta Filozofskog i Filološkog fakulteta za zaštitu od voda oštećenih u poplavama izazvanih elementarnim nepogodama.  
 45261420-4 Radovi na hidroizolaciji  
 45432100-5 Radovi na postavljanju podova i podnih obloga  
 45223200-8 Radovi na konstrukcijama  
 45000000-7 Građevinski radovi  
 45260000-7 Krovopokrivački radovi i drugi specijalni građevinski radovi

#### IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 36.000,00€

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije**

Tehnička specifikacija za sanaciju objekta Filozofskog i Filološkog fakulteta

| <b>fiskulturne sale<br/>Filozofskog i<br/>Filološkog<br/>fakulteta -<br/>Nikšić<br/>Redni broj</b> | <b>Opis predmeta<br/>nabavke,<br/>odnosno dijela<br/>predmeta<br/>nabavke</b> | <b>Bitne karakteristike<br/>nabavke u pogledu<br/>kvaliteta, performansi<br/>i/ili dimenzija</b>   | <b>Jedinica<br/>mjere</b> | <b>Količina</b> |
|--|---|--|---------------------------|-----------------|
| <b>1</b>   | <b>Pripremni<br/>radovi</b>   | <b>Demontaža<br/>horizontalnih atika od<br/>pocinčanog<br/>lima. Pozicijom<br/>obuhvatiti sve<br/>aktivnosti na<br/>demontaži, odvozu i<br/>odlaganju šuta<br/>Odlaganje kompletnog<br/>šuta izvršiti na<br/>deponiju udaljenosti<br/>do 20 km. Obračun po<br/>dužnom metru</b>  | <b>m</b>                  | <b>57,90</b>    |
| <b>2.</b>  | <b>Tesarski radovi</b>  | <b>Izrada drvene krovne<br/>konstrukcije – letve<br/>dim. 5x4 cm preko<br/>drvenih rogova u<br/>svemu prema<br/>poziciji. Krov je<br/>dvovodni sa nagibom<br/>od 7 stepeni. Obračun<br/>po m<sup>2</sup> kose projekcije<br/>a cijena obuhvata sav<br/>rad i materijal<br/>računajući i premaze<br/>za impregnaciju.</b> | <b>m<sup>2</sup></b>      | <b>100,56</b>   |
| <b>3.</b>  | <b>Limarski radovi</b>  | <b>Nabavka i postavljanje<br/>pokrivača od lima u<br/>svemu po upustu<br/>proizvođača. Cijenom<br/>obuhvatiti<br/>sljemenake. Obračun je<br/>po m<sup>2</sup> razvijene<br/>površine.</b>  | <b>m<sup>2</sup></b>      | <b>105,82</b>   |
| <b>4.</b>  | <b>Limarski radovi</b>  | <b>Izrada i montaža<br/>opšivki uvodnice i<br/>kalkana od fabrički<br/>bojenog i pocinčanog<br/>lima d=0,55 mm.<br/>Pozicija obuhvata<br/>pripremu podloge i</b>   | <b>m</b>                  | <b>67,50</b>    |

|    |                  |  |                |        |
|----|------------------|--|----------------|--------|
|    |                  | vezivanje kompletno prema normativu. Obračun po dužnom metru izvedene opšivke, kompletno sa svim veznim i spoljnim materijalom. Boja lima po izboru investitora. Razvijena širina lima RŠ=20-100cm   |                |        |
| 5. | Limarski radovi  | Izrada horizontalnih i vertikalnih oluka od fabrički bojenog pocinčanog lima d=0,55mm. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Obračun po dužnom metru ugradjenog oluka kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom. Boja lima po izboru projektanta. Razvijena širina lima RŠ=70cm | m              | 43,20  |
| 6. | Pripremni radovi | Demontaža i uklanjanje postojećeg parketa. Pozicijom obuhvatiti sve aktivnosti na demontaži i odvozu. Odlaganje kompletnog šuta izvršiti na deponiju udaljenosti do 20 km  | m <sup>2</sup> | 97,25  |
| 7. | Pripremni radovi | Pažljiva demontaža krovnog pokrivača od sendvič panela radi zamjene horizontalnih oluka i kalkana. U cijenu uračunato odlaganje istog na gradilištu radi ponovne ugradnje. Obračun po m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> | 333,20 |
|    |                  | Demontaža horizontalnih oluka i atika. Pozicijom obuhvatiti sve  |                |        |

|     |                        |  |                |        |
|-----|------------------------|--|----------------|--------|
| 8.  | Pripremni radovi       | aktivnosti na demontaži I odvozu. Odlaganje kompletnog šuta izvršiti na deponiju u udaljenosti od 20 km. Obračun po dužnom metru.  | m              | 111,44 |
| 9.  | Pripremni radovi       | Demontaža dijela postojeće konstrukcije ispod parketa. Pozicijom ovuhati sve aktivnosti na demontaži i odvozu dijela trule i deformisane konstrukcije. Obračun po m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> | 97,25  |
| 10. | Tesarski radovi        | Nabavka potrebnog materijala i izrada dijela oštećene konstrukcije ispod parketa. U cijenu su uključena spojna sredstva. Obračun po m <sup>2</sup> horizontalne projekcije, a cijena obuhvata sav rad i materijal računajući i premaze za impregnaciju.  | m <sup>2</sup> | 97,25  |
| 11. | Krovopokrivački radovi | Izrada i montaža opšivki uvodnice i kalkana od fabrički bojenog pocinčanog lima d=0,55mm. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Obračun po dužnom metru izvedene opšivke, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom. Boja lima po izboru investitora. Razvijena širina lima RŠ = 20-100cm | m              | 130,22 |
|     |                        | Izrada horizontalnih oluka od fabrički bojenog pocinčanog lima D=0,55 mm.  |                |        |

|     |                        |   |                |        |
|-----|------------------------|---|----------------|--------|
| 12. | Krovopokrivački radovi | Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Obračun po dužnom metru ugrađenog oluka kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom. Boja lima po izboru projektanta. Razvijena širina lima RŠ=70 cm.  | m              | 77,04  |
| 13. | Krovopokrivački radovi | Ugradnja prethodno demontiranog krovnog pokrivača, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom. Obračun po metru kvadratnom.   | m <sup>2</sup> | 333,20 |
| 14. | Podopolagački radovi   | Ugradnja prethodno demontiranog parketa klase D=22 mm. Pored zidova postaviti profilisane hrasove lajsne. Finalna obrada – hoblovanje i lakiranje parketa lakom 3 puta, tako da se dobija glatka, sjajna i ravnomjerna površina. Način postavljanja parketa po izboru investitora i detalju. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po m <sup>2</sup> . | m <sup>2</sup> | 97,25  |
| 15. | Izolaterski radovi     | Izrada horizontalne hidroizolacije AB oluka sa varenim „Kondorom 4“ sa prethodnim premazom bitulitom. Raditi u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova i prema uputstvu proizvođača. Obračun po dužnom metru  | m              | 77,04  |

|     |                  |   |      |      |
|-----|------------------|---|------|------|
| 16. | Pripremni radovi | Demontaža postojećih snjegobrana od gromobranske trake, povezane vertikalno u tri reda. Obračun po dužnom metru demontiranog snjegobrana.   | m    | 110  |
| 17. | Limarski radovi  | Čišćenje, priprema i nanošenje K+D diht mase na kompletnim šljemenim opšavima i na svim sastavima krovnih kaskada. Obračun po dužnom metru  | m    | 544  |
| 18. | Limarski radovi  | Izrada i ugradnja uvodnica na poziciji krovnih uvala. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Obračun po dužnom metru ugrađene uvodnice kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom. Boja lima po izboru investitora. Uvodnice RŠ=18 cm. | m    | 128  |
| 19. | Limarski radovi  | Nabavka i ugradnja šarafa i podloški za sendvič panele. U cijenu uračunati demontažu postojećih šarafa. Obračun po komadu.  | Kom. | 1408 |
| 20. | Limarski radovi  | Nabavka i ugradnja snjegobrana. Obračun po dužnom metru   | m    | 480  |

#### VI Rok i Način plaćanja

Rok plaćanja je: 3 dana od dana završetka i prijema radova i ispostavljene fakture.  
Način plaćanja je: virmanski

#### VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok izvođenja radova: 15 dana od dana potpisivanja Ugovora  
Mjesto izvođenja radova: Filozofski i Filološki fakultet u Nikšiću

## VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

## IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 10 do 12sati, zaključno sa danom 10.12.2018.g. godine do 12 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Cetinjska br.2.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Cetinjska br.2.

## X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 2 dana od dana određenog za dostavljanje ponuda.

## XI Druge informacije

Period važenja ponude je 30 dana od dana dostavljanja ponuda.

Ponuđač, privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licence za :

- Licenca projektanta i izvođača radova;
- Ponuđač, tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlenog inženjera koji posjeduju licencu za:
  - -Ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata
- Sastavni dio predmetne ponude je Izjava ponuđača da pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću u cjelini ispunjava uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG. Izjava mora biti potpisana i pečatirana od strane ovlašćenog lica ponuđača.
- Ponuđač je dužan dostaviti:
  - Rješenje iz CRPS da je registrovan za pružanje predmetnih radova; (dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača);
- Podatke o Ponuđaču,
- Podatke o kontakt osobi i kontakt telefone
- Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom izraženom u eur-ima, sa posebno iskazanim PDV-om.
- U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom. Ponuđena cijena/e piše se brojkama. Ponude primljene nakon roka za dostavljanje ponuda neće biti razmatrane.
- Za izbor najpovoljnije ponude dovoljna je i jedna pristigla ponuda koja zadovoljava sve uslove navedene u zahtjevu za dostavljanje ponuda.
- Zahtjev za dostavljanje ponuda za predmetnu hitnu nabavku Naručilac će dostaviti ponuđačima e-mailom, pri čemu je Zahtjev objavljen i na internet adresi Naručioca u dijelu „Hitne nabavke“.
- Obavještenje o ishodu postupka Naručilac će dostaviti svakom Ponuđaču (faksom,

elektronskom poštom ili objavom na internet stranici) u roku od 3 dana od dana donošenja.

- Naručilac će zaključiti Ugovor o hitnoj nabavci sa Ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, u skladu sa predmetom hitne nabavke. Ugovor o hitnoj nabavci zaključuje se sa izabranim Ponuđačem u roku od tri dana od dana kada je izabrani Ponuđač primio obavještenje o ishodu realizacije postupka hitne nabavke.
- Na obavještenje o ishodu postupka nije dopuštena žalba.
- Naručilac zadržava pravo da poništi postupak za hitnu nabavku radova, prije ili nakon roka za dostavljanje ponuda bez posebnog pisanog obrazloženja.

**Napomena: Za vrijeme trajanja roka za dostavljanje ponuda, zainteresovani ponuđači mogu dobiti sva potrebna obavještenja u vezi sa tehničkom specifikacijom od osoba za kontakt na Filozofskom fakultetu u Nikšiću:**

**Prof.dr Goran Barović tel. 067-515-515**

Službenik za javne nabavke

Tatjana Paunović, s.r.

---

M.P.

Ovlašćeno lice naručioca

Prof.dr Danilo Nikolić, rektor s.r.

---